

Árajánlat hálózatra visszatápláló napelemes áramtermelő rendszerre 8 db. (16,5nm) 250W-os napelemmel. 2kWh

Megnevezés, leírás	Egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Simax solar de. 250w 250W (STC), 0 - +3%, Hatásfok: 15,4% Voc: 37,9 V, Vmp: 30,1 V, Iso: 8,64A, Imp: 8,31 A Méret: 1637x992x40, súly: 19kg.	db.	8	48.750,-	390.000,-	105.300,-	495.300,-
Cserépléckampó rögzítéshez ferdetetős keretek tartozéka	db.	16	2.000,-	32.000,-	8.640,-	40.640,-
Alu sín 1m.	fm.	16	1.140,-	18.240,-	4.924,-	23.164,-
Sintoldó	db.	2	450,-	900,-	243,-	1.143,-
Köztes leszorító + csavar	db.	14	340,-	4.760,-	1.285,-	6.045,-
Végleszorító + csavar	db.	4	320,-	1.280,-	345,-	1.625,-
Bkny. csavar, négylapfejű anyah, alátét MB 30-45 bkny.	db.	18	120,-	2.160,-	583,-	2.743,-
CEHE 2,2 kw inverter Input adatok: DC 2,14kW, 17,8A, 420V Output adatok: AC 2,20 kW, 9,7A, 1-230 V, 50/60Hz, Max. hatásfok: 95,5% Méret: 645x431x204 mm, súly: 16,8 kg.	db.	1	187.200,-	187.200,-	50.544,-	237.744,-
Szolár kábel-4 4 mm ²	fm.	30	240,-	7.200,-	1.944,-	9.144,-
Szolár elektromos csatlakozó MC4, poz. és neg.	db.	2	1.200,-	2.400,-	648,-	3.048,-
Villanszerelési anyagok	kit	1	80.000,-	80.000,-	21.600,-	101.600,-
Napelemes rendszer szerelése	db.	1	150.000,-	150.000,-	40.500,-	190.500,-
Áramszolgáltató engedélyeztetési költség	db.	1	70.000,-	70.000,-	18.900,-	88.900,-
Összesen:				946.140,-	255.457,-	1.201.597,-