

Árajánlat hálózatra visszatápláló napelemes áramtermelő rendszerre 18 db. (29,7nm) 250W-os napelemmel. 4,5kWh

Megnevezés, leírás	Egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Simax solar de. 250w 250W (STC), 0 - +3%, Hatásfok: 15,4% Voc: 37,9 V, Vmp: 30,1 V, Iso: 8,64A, Imp: 8,31 A Méret: 1637x992x40, súly: 19kg.	db.	18	48.750,-	877.500,-	236.925,-	1.114.425,-
Cserépléckampó rögzítéshez ferdetetős keretek tartozéka	db.	36	2.000,-	72.000,-	19.440,-	91.400,-
Alu sín 1m.	fm.	36	1.140,-	41.040,-	11.080,-	52.120,-
Sintoldó	db.	4	450,-	1.800,-	486,-	2.286,-
Köztes leszorító + csavar	db.	32	340,-	10.880,-	2.937,-	13.817,-
Végleszorító + csavar	db.	8	320,-	2.500,-	691,-	3.251,-
Bkny. csavar, négylapfejű anyag, alátét MB 30-45 bkny.	db.	40	120,-	4.800,-	1.296,-	6.096,-
CEHE 4,4 kw inverter Input adatok: DC 4,19kW, 11,8A, 850V Output adatok: AC 4,00 kW, 17,4A, 1-230 V, 50/60Hz, Max. hatásfok: 97,7% Méret: 597x413x195 mm, súly: 19,1 kg.	db.	1	280.000,-	280.000,-	75.600,-	355.600,-
Szolár kábel-4 4 mm ²	fm.	35	240,-	8.400,-	2.268,-	10.668,-
Szolár elektromos csatlakozó MC4, poz. és neg.	db.	2	1.200,-	2.400,-	648,-	3.048,-
Villanszerelési anyagok	kit	1	190.000,-	190.000,-	37.700,-	177.800,-
Napelemes rendszer szerelése	db.	1	250.000,-	250.000,-	67.500,-	317.500,-
Áramszolgáltató engedélyeztetési költség	db.	1	70.000,-	70.000,-	18.900,-	88.900,-
Összesen:				1.761.375,-	475.575,-	2.236.950,-