

Árajánlat hálózatra visszatápláló napelemes áramtermelő rendszerre 24 db. (39,6nm) 250W-os napelemmel. 6kWh

Megnevezés, leírás	Egys.	Menny.	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Simax solar de. 250w 250W (STC), 0 - +3%, Hatásfok: 15,4% Voc: 37,9 V, Vmp: 30,1 V, Iso: 8,64A, Imp: 8,31 A Méret: 1637x992x40, súly: 19kg.	db.	24	48.750,-	1.170.000,-	315.900,-	1.828.800,-
Cserépléckampó rögzítéshez ferdetetős keretek tartozéka	db.	48	2.000,-	96.000,-	25.920,-	121.920,-
Alu sín 1m.	fm.	48	1.140,-	54.720,-	14.774,-	69.404,-
Sintoldó	db.	6	450,-	2.700,-	729,-	3.429,-
Köztes leszorító + csavar	db.	42	340,-	14.280,-	3.855,-	18.135,-
Végleszorító + csavar	db.	12	320,-	3.840,-	1.036,-	4.876,-
Bkny. csavar, négylapfejű anyag, alátét MB 30-45 bkny.	db.	54	120,-	6.480,-	1.749,-	8.229,-
CEHE 6,6 kw inverter Input adatok: DC 6,32kW, 27,5A, 600V Output adatok: AC 6,00 kW, 13,0 A, 2-230 V, 50/60Hz, Max. hatásfok: 95,7% Méret: 968 x 434 x 250 mm, súly: 36,9 kg.	db.	1	338.800,-	338.800,-	91.476,-	430.276,-
Szolár kábel-4 4 mm ²	fm.	40	240,-	9.600,-	2.592,-	12.192,-
Szolár elektromos csatlakozó MC4, poz. és neg.	db.	4	1.200,-	4.800,-	1.296,-	6.096,-
Villanszerelési anyagok	kit	1	180.000,-	180.000,-	48.600,-	228.600,-
Napelemes rendszer szerelése	db.	1	290.000,-	290.000,-	78.300,-	368.300,-
Áramszolgáltató engedélyeztetési költség	db.	1	70.000,-	70.000,-	18.900,-	88.900,-
Összesen:				2.241.220,-	605.129,-	2.846.350,-